Terminal Partenze - Pianta piano terra quotata - Quadrante A

Scala 1 : 50

PARTIZIONI VERTICALI		PARTIZIONI ORIZZONTALI		INFISSI	
ME	MURATURE ESTERNE	PT	PAVIMENTI	PI	PORTE INTERNE
MI	MURATURE INTERNE	MS	MASSETTI	PE	PORTE ESTERNE
DI	DIVISORI	PN	PAVIMENTI ESTERNI	FI	FINESTRE INTERNE/ESTERNE
PA	PANNELLI	CO	COPERTURE	LU	LUCERNARI
PL	PLACCATURE	CONTROSOFFITTI		FC	FACCIATE CONTINUE
PV	PARETI VETRATE	CS	CONTROSOFFITTI		
RI	RIVESTIMENTI	VL	VELETTE		

ALTRI ELEMENTI

RN	RINGHIERE BALAUSTRE CORRIMANI	AR	ARREDI	BR	PARACOLPI
		SC	SCALE (Fritoia)	SO	SOGLIE
PU	PLUVIALI GRONDAIE CANALINE	OP	OPERE PREFABBRICATE	OF	OPERE IN FERRO
SA	SANITARI	VE	AIUOLE / ALBERI	LV	TATTILMAPPE

FINITURE

B - Zocolatura

B01 Rivestimento ceramico perimetro all'interno dei locali	
B01 Battiscopa ceramico in tasto gres porcellanato effetto pietra a tonalità neutra.	H 100 mm
B02 Battiscopa ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità neutra.	H 100 mm
B03 Battiscopa ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità chiara.	H 100 mm
B05 Battiscopa ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità scura.	H 100 mm
Rustico Non sono previsti zocolati	

C - Pareti Verticali

1.F.01 Rivestimento in piastrelle a rettangolo lavabile per interni.	
1.PA.01 Pannello di rivestimento in legno truciolare con zoccolino.	H 150 mm
1.PA.02 Pannello di rivestimento in cartongesso.	
1.R.01 Rivestimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto pietra a tonalità chiara.	Dim. 120x60 cm
Rustico Non sono previste finiture verticali	

C - Controsoffitto

1.CS.01 Doghe in aggiorno.	Larghezza 40 mm
1.CS.02 Doghe in aggiorno.	Larghezza 40 mm
1.CS.03 Pannelli fibrici alumino preverniciato	Dim. variabile
1.CS.04 Pannelli fibrici alumino preverniciato	Dim. variabile
1.CS.05 Pannelli in cartone gesso	Dim. 600 x 600 mm
Rustico Non sono previsti controsoffitti	

P - Finitura Orizzontale

1.PT.01 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto pietra a tonalità neutra.	Dim. 120x60 cm
1.PT.02 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità neutra.	Dim. 120x60 cm
1.PT.03 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità chiara.	Dim. 120x60 cm
1.PT.04 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità media.	Dim. 120x60 cm
1.PT.05 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto cemento a tonalità scura.	Dim. 120x60 cm
1.PT.06 Pavimento ceramico in tasto gres porcellanato effetto pietra a tonalità scura.	Dim. 120x60 cm
1.PT.07 Pavimento in resina	
Rustico Non sono previste finiture orizzontali	

ARREDI

Vaso WC 1.SA.01 | Vasa WC H 1.SA.02 | Orinatoio 1.SA.03 | Lavabo W 1.SA.04 | Sistema di parapetto modellato, soggetto azione, accoppiato elettrico e specchio ringiel. Dx 2 e 4 ringiel. 1.AE.02

01_Abaco Locali

N°	Destinazione d'uso	Superficie del locale	Volume Netto (h 2.70 m)
01.AA.LS.001	CIRCOLAZIONE PARTENZE	445.0 m²	5039.2 m³
01.AA.LS.002	HALL PARTENZE	2327.9 m²	25829.3 m³
01.AA.LS.002	HALL PARTENZE	79.2 m²	896.2 m³
01.LS.001	Ingresso	43.6 m²	117.1 m²
01.LS.004	Ufficio Operativo	24.4 m²	65.9 m²
01.LS.005	Food&Beverage	64.4 m²	173.8 m²
01.LS.006a	Bagni	11.5 m²	29.7 m²
01.LS.006b	Bagno Uomini	30.5 m²	79.2 m²
01.LS.006c	Bagno Donne	24.3 m²	63.1 m²
01.LS.006d	Bagno Disabili	5.1 m²	13.2 m²
01.LS.006e	Bagno Famiglia	5.0 m²	12.9 m²
01.LS.007	Locale Tecnico	8.1 m²	62.1 m²
		3068.9 m²	32381.7 m³

01_Abaco delle finiture dei Locali

Destinazione d'uso	N°	Finitura del controsoffitto	Finitura del muro	Finitura del pavimento	Finitura della base
CIRCOLAZIONE PARTENZE	01.AA.LS.001		1.F.01	1.PT.01	1.B.01
HALL PARTENZE	01.AA.LS.002		1.F.01	1.PT.01	1.B.01
HALL PARTENZE	01.AA.LS.002		1.F.01	1.PT.01	1.B.01
Ingresso	01.LS.001	1.CS.02	1.F.01	1.PT.01	1.B.01
Ufficio Operativo	01.LS.004	1.CS.03	1.F.01	1.PT.03	1.B.01
Food&Beverage	01.LS.005	Rustico	Rustico	Rustico	Rustico
Bagni	01.LS.006a	1.CS.04	1.RI.01	1.PT.04	1.B.00
Bagno Uomini	01.LS.006b	1.CS.04	1.RI.01	1.PT.04	1.B.00
Bagno Donne	01.LS.006c	1.CS.04	1.RI.01	1.PT.04	1.B.00
Bagno Disabili	01.LS.006d	1.CS.04	1.RI.01	1.PT.04	1.B.00
Bagno Famiglia	01.LS.006e	1.CS.04	1.RI.01	1.PT.04	1.B.00
Locale Tecnico	01.LS.007	Rustico	1.F.01	1.PT.05	1.B.01



LEGENDA GRAFICA

- 0.00 — QUOTA FINITO PIANTA
- 0.00 — QUOTA FINITO SEZIONE
- ASSE STRUTTURALE
- 00 — DIMENSIONE LINEARE
- LINEA DOGANALE
- 0% — LINEA DI PENDENZA

XXX XXX — Stanza Locale; RF — Reparto Locale; X.xF — Area; N.a — Altezza non delimitata; B / C / H — Finiture Locale

ETICHETTA PORTE dimensione netta

ETICHETTA MURI

INDICAZIONE INGRESSO

N — INDICAZIONE NORD

Gli elementi campiti in arancione sono previsti in progetto ma esclusi in appalto.

Area non soggetta ad intervento Locali esclusi dall'intervento in appalto

Area a rustico Locali consegnati a rustico

Pavimentazione esistente Pav. esclusa dall'intervento in appalto

CAPOSALDO FISSO

CAPOSALDO FISSO: N/S 4307454.7332; E/O 607969.8611; QUOTA ALT.IM. 9.00

1m 2m 5m 10m

N.B.: Gli arredi in pianta sono indicativi degli ingombri - rifarsi alle schede arredi per gli elementi che fanno parte del progetto

N.B. Per la definizione di tutti gli elementi strutturali ed impiantistici si rimanda ai relativi elaborati

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000330009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86G22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000600009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1

ARCHITETTURA - STATO DI PROGETTO - AMBITO 01
Terminal Partenze - Pianta piano terra - Quadrante A

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

AERTEC — Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alessandro Cacciatori; Geologia: arch. Emanuela Frasca; Progettazione strutture: ing. Alessandro Cacciatori; Project Manager: ing. Emanuele Parma; CAD: arch. Elisabetta Cosi

VALLE 3.0 — Direttore tecnico: arch. Emanuele Valle; Progettazione architettonica: arch. Valle 3.0; Coordinamento: arch. Leonardo Giovannozzi

incide — Direttore tecnico e progettazione strutturale: ing. Gianluca Valente; Responsabile progettazione strutture: ing. Matteo Pagnucci

GEOTECHNICAL DESIGN GROUP — Direttore Tecnico: ing. Gianbattista Parrelli; Responsabile impianti meccanici: ing. Marco Bergamo; P.I. Daniele Tagni; ing. Enrico Facchinetti

CODICE ELABORATO									REVISIONE			
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione		
E	L1	01	ARC	PI	08	A	As indicated	-	31/08/2023	EMISSIONE		

NOME FILE: AB15P-E-L1-01-ARC-PI-08-A.dwg — REDAZIONE: M.D. — VALLE 3.0

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL: Contratto Istituzionale di Sviluppo "GOI-VOLANTI"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ferdinando Sarasso

IL POST HOLDER DI AREA: OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla; PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabina Milelli; PM PROGETTAZIONE: Ferdinando Sarasso

Approvazione **ENAC**: